สรุปผลการตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete.สายหน้า ศพด. บงเหนือ. ตามถนนหมายเลข บน.01 -19 พร้อมป้ายโครงการ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 130 .00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า. 520 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราคาน้ำมัน 27.11 บาท. / ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ+แรง		Factor.F	ราคา/หน่วย	ราคากลางก่อสร้าง
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	ฝนตกชุก.1	x .FN	
1	**งานผิวทาง**				-		-	-
	1.1 งานลาดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	520.00	13.83	7,191.60	1.3795	19.08	9,920.81
	1.2 งานปูลาดและบดทับผิว AC.หนา.5 ซม.บน	ตร.ม.	520.00	229.77	119,480.40	1.3795	316.97	164,823.21
	1.3 งาน Fog Spray	ตร.ม.	520.00	2.72	1,414.40	1.3795	3.75	1,951.16
2	**งานตีเส้นจราจร**				-		-	-
	2.1 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.25	180.00	6,165.00	1.3795	248.31	8,504.62
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
			-		-		-	-
								-
					134,251.40			185,199.80
							รวมค่าก่อสร้าง	185,199.80
							รวมค่าก่อสร้าง -ปรับยอด-	185,000.00

พื้นที่ผิว AC.ไม่น้อยกว่า	520.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร	355.77	บ./ตร.ม.

(ตัวเลข) 185,000.00

(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	134,251.40
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย คำควร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญมี ศูนยราช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรจิรา วัฒโน)

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(อติคุณ ณรงค์ธรรม)

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)