สรุปผลการตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete. ต่อจากจุดเดิม – หน้าโรงเรียนบ้านขาว หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 248 .00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1420.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร **ราคาน้ำมัน** 22.91 บาท. / ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 2 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ+แรง		Factor.F	ราคา/หน่วย	ราคากลางก่อสร้าง
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	ฝนตกชุก.1	x .FN	
1	***งานผิวทาง Asphaltic Concrete.***				-			
	1.1 งานลาดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	1,420.00	13.24	18,800.80	1.3795	18.26	25,935.70
	1.2 งานปูลาดและบดทับผิว AC.หนา.5 ซม.บน	ตร.ม.	1,420.00	229.22	325,492.40	1.3795	316.21	449,016.77
	ผิวแทคโค้ต				-		-	
2	***งานตีเส้นจราจร***				-		-	
	2.1 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	84.00	195.00	16,380.00	1.3795	269.00	22,596.21
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
			-		-		-	-
								-
					360,673.20			497,548.68

พื้นที่ผิว AC.ไม่น้อยกว่า	1420.00	ตร.ม.	รวมค่าก่อสร้าง 497,548.68
ราคาเฉลี่ย/ตรางเมตร	350.00	บ./ตร.ม.	(ตัวเลข) รวมค่ากอสร้าง -ปรับยอด- 497,000.00

(ตัวอักษร) (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 360,673.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3795

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมชาย คำควร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธวัชชัย ใบภักดี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสานิตย์ โตสัมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)..... เลขานุการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)