สรุปผลการตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete. ต่อจากจุดเดิม – หน้าโรงเรียนบ้านขาว หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 58 .00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราคาน้ำมัน 18.51 บาท. / ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ+แรง		Factor.F	ราคา/หน่วย	ราคากลางก่อสร้าง
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	ฝนตกชุก.1	x .FN	
1	**งานผิวทาง**				-			
	1.1 งานลาดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	290.00	12.76	3,700.40	1.3822	17.64	5,114.69
	1.2 งานปูลาดและบดทับผิว AC.หนา.5 ซม.บน	ตร.ม.	290.00	228.78	66,346.20	1.3822	316.22	91,703.72
	ผิวแทคโค้ต				-		-	
2	**งานตีเส้นจราจร**				-		-	
	2.1 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	24.00	180.00	4,320.00	1.3822	248.80	5,971.10
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
			-		-		-	-
								-
					74,366.60			102,789.51

พื้นที่ผิว AC.ไม่น้อยกว่า	290.00	ตร.ม.	รวมค่าก่อสร้าง 102,789.51
ราคาเฉลี่ย/ตรางเมตร	351.72	บ./ตร.ม.	(ตัวเลข) รวมค่ากอสร้าง -ปรับยอด- 102,000.00

(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 74,366.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย คำควร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญมี ศูนยราช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสานิตย์ โตสัมฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรจิรา วัฒโน)

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)