สรุปผลการตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปวัดป่าแก้ว. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 พร้อมป้ายโครงการ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร **แบบเลขที่** ค1. - 16/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราคาน้ำมัน 27.11 บาท. / ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 7 **เดือน** มกราคม **พ.ศ.** 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ+แรง		Factor.F	ราคา/หน่วย	ราคากลางก่อสร้าง
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	ฝนตกชุก.1	x .FN	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งต้นทางเดิม	ตร.ม.	600.00	11.16	6,696.00	1.3822	15.43	9,255.21
2	งานลงลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	60.00	66.40	3,983.95	1.3822	91.78	5,506.62
3	งานลงลูกรังไหล่ทาง	ตร.ม.	18.00	66.40	1,195.19	1.3822	91.78	1,651.99
4	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	463.49	13,904.70	1.3822	640.64	19,219.08
5	งานผิวจราจรคอนกรีต กำลังอัด 240 กก./ตรม.	ลบ.ม.	90.00	1,831.46	164,831.40	1.3822	2,531.44	227,829.96
6	งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	600.00	12.46	7,476.00	1.3822	17.22	10,333.33
7	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH	ลบ.ม.	588.00	35.00	20,580.00	1.3822	48.38	28,445.68
8	งาน CONTRACTION JOINT dia.15 mm.	กก.	81.73	24.15	1,973.83	1.3822	33.38	2,728.22
9	งาน EXPANSION JOINT dia. 19 mm.	กก.	43.71	23.40	1,022.77	1.3822	32.34	1,413.67
10	งาน LONGGITUDINAL JOINT dia 16 mm.	กก.	189.60	23.76	4,504.90	1.3822	32.84	6,226.67
11	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	198.40	23.28	4,618.75	1.3822	32.18	6,384.04
12	งานไม้แบบคิด 20%	ลบ.ฟ.	4.92	504.68	2,485.45	1.3822	697.57	3,435.39
13	งานแบบข้างติดตามยาว 2ข้าง	ม.	180.00	21.94	3,949.20	1.3822	30.33	5,458.58
14	แผ่นโฟม	แผ่น	25.00	25.00	625.00	1.3822	34.56	863.88
15	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 x 1.00 m.	ท่อน	-	513.61	-	1.3822	709.91	-
								-
					237,847.13			328,752.32
							รวมค่าก่อสร้าง	328,752.32

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า	600.00	ตร.ม.	
ราคาเฉลี่ย/ตรางเมตร	546.67	บ./ตร.ม.	
① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	237,847.13	
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822	

(ตัวเลข) รวมค่ากอสร้าง -ปรับยอด- 328,000.00

(ตัวอักษร) (-สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย คำควร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร ทันแล้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพัตรา จันทะดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรจิรา วัฒโน)

(ลงชื่อ).....เลขานุการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)