

แบบสรุปผลการตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาดอนกรีตพร้อมป้ายโครงการ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาดอนกรีตพร้อมป้ายโครงการ				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร				
แบบเลขที่	แบบมาตรฐาน ท1 - 01				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	107,499.33	1.3822	148,585.57	
2	งานก่อสร้างลานคอนกรีต	209,337.73	1.3074	273,688.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				ระยะเวลา
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				ก่อสร้าง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				60 วัน
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				

รวมค่าก่อสร้าง 422,273.72

คิดเป็นเงินประมาณ 422,000.00

ตัวอักษร สีสันสองหมื่นสองพันบาทถ้วน

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า	จำนวน	260.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	1623.076923	บาท / ตร.ม.
หรือมีพื้นที่ลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า	จำนวน	758.14	ตร.ม.	เฉลี่ย	361.00	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญมี ศุนยราช)

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเดช ดาวเศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรภัฏ ไชยบุผา)

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง	ขนาดกว้าง	4.00 เมตร	ความหนา	0.15 เมตร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาดอนกั	ความยาว	65.00 เมตร	ไหล่ทางข้างละ	0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	แบบเลขที่	แบบมาตรฐาน ท1 - 01		

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2561

ราคามันดินเฉลี่ยที่อำเภอเมือง

28.41

บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	260.00	ตร.ม.		-	11.27	2,930.20	2,930.20	
2	งานลงลูกรังชั้นรองพื้นทาง	52.00	ลบ.ม.	61.40	3,192.80	5.00	260.00	3,452.80	
3	งานลงลูกรังไหล่ทาง	9.75	ลบ.ม.	61.40	598.65	5.00	48.75	647.40	
4	งานทรายรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	364.49	4,738.37	99.00	1,287.00	6,025.37	
5	งานผิวจราจรคอนกรีต กำลังอัด 240 กก./ตร.ม.	39.00	ลบ.ม.	1,850.00	72,150.00	14.24	555.36	72,705.36	
6	งานปูผิวคอนกรีต	260.00	ตร.ม.		-	12.50	3,250.00	3,250.00	
7	งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH. #	253.50	ตร.ม.	30.00	7,605.00	5.00	1,267.50	8,872.50	
8	งานเหล็กเสริม CONTRACTION JOINT dia.15 mm.	35.24	กก.	18.50	651.88	3.30	116.28	768.15	
9	งานเหล็กเสริม EXPANSION JOINT dia. 19 mm.	18.844	กก.	19.55	368.39	2.90	54.64	423.03	
10	งานเหล็กเสริม LONGITUDINAL JOINT dia 16 mm.	102.70	กก.	20.44	2,099.19	3.30	338.91	2,438.09	
11	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด dia. O.40 m. พร้อมยาแนว	-	ท่อ	399.63	-	128.00	-	-	
12	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	98.80	เมตร	23.53	2,324.76		-	2,324.76	
13	งานไม้แบบคัต 20%	1.78	ลบ.ฟ.	504.68	897.52		-	897.52	
14	งานแบบข้างติดตามยาว 2ข้าง	97.50	เมตร			21.94	2,139.15	2,139.15	
15	แผ่นโพน	25.00	แผ่น	25.00	625.00		-	625.00	
					รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			107,499.33	

[illegible][illegible]