สรุปผลการตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete.บ้านนาถ่อนใต้. หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 94.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete.ไม่น้อยกว่า. 376.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราคาน้ำมัน 26.71 บาท. / ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 11 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ+แรง		Factor.F	ราคา/หน่วย	ราคากลางก่อสร้าง
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	ฝนตกชุก.1	x .FN	
1	**งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต**				-	1.3822	-	-
	1.1 งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	376.00	13.00	4,888.00	1.3822	17.97	6,756.19
	1.2 งานปูลาดและบดทับผิว. AC.หนา.5.ซม.บน	ตร.ม.	376.00	200.00	75,200.00	1.3822	276.44	103,941.44
	ผิวแทคโค้ต				-		-	-
	งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	2.1 งานสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	28.00	212.00	5,936.00	1.3822	293.03	8,204.74
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
			-		-		-	-
								-
					86,024.00			118,902.37

[redacted]	376.00	ตร.ม.	รวมค่าก่อสร้าง	118,902.37
	313.83	บ./ตร.ม.	(ตัวเลข) รวมค่าก่อสร้าง -ปรับยอด-	118,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 86024 (ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายบุญมี ศูนยราช)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสุพัตรา จันทะดวง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอภิเดช ดาวเศรษฐ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายธวัชชัย โหมดม่วง)