สรุปผลการตรวจสอบราคากลางค่าก่อสร้าง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete. สายยหน้าบ้านนายบัณฑิต เบ้าคำ หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราคาน้ำมัน 27.91 บาท. / ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ+แรง		Factor.F	ราคา/หน่วย	ราคากลางก่อสร้าง
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	ฝนตกชุก.1	x .FN	
1	**งานผิวทาง**				-		-	-
	1.1 งานลาดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	400.00	13.12	5,248.00	1.3822	18.13	7,253.79
	1.2 งานปูลาดและบดทับผิว AC.หนา.5 ซม.บน	ตร.ม.	400.00	203.98	81,592.00	1.3822	281.94	112,776.46
	ผิวแทคโค้ต				-		-	-
2	**งานตีเส้นจราจร**				-		-	-
	2.1 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	20.00	212.00	4,240.00	1.3822	293.03	5,860.53
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
			-		-		-	-
								-
					91,080.00			125,890.78

[redacted]	400.00	ตร.ม.	รวมค่าก่อสร้าง	125,890.78
	312.50	บ./ตร.ม.	(ตัวเลข) รวมค่าก่อสร้าง -ปรับยอด-	125,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 91,080.00 (ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิยวิทย์ โชติเกียรติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญมี ศูนยราช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุพัตรา จันทะดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจิรัฏฐ์ ไชยบุบผา)

(ลงชื่อ).....เลขานุการ
(นายธวัชชัย โหมดม่วง)